

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 2032/2565 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 )

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 7919+ข.162/ม.ย./61	เอกสารเลขที่ R06-7919-10868-66	พื้นที่อาคาร	1,320 ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 13 แผ่น	จำนวนชั้น	2 ชั้น	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สระแก้ว		ประจำเดือน	สิงหาคม 2565	
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน กันยายน 2565		<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน กันยายน 2565	
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563					
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจือนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคขนิต		หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	0	17,572,771		
	ราคารวมค่า Factor F 1.2537	0	22,030,982		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมาวงงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	287,000		
สรุปรวมเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (1)+(2)+(3)		0	22,317,982		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 1,320 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0	16,908 บาท / ตร.ม.	
(ตัวอักษร)		ยี่สิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ

( นายอิทธิพล อุดตมะปัญญา )

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

( นายวิวัฒน์พล จิตติลาภะ )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

( นายสมภาษณ์ ดำรงค์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน


## หมายเหตุ

- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ เป็นราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบสำหรับขอจัดตั้งงบประมาณเท่านั้น
- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาได้ ผู้กำหนดราคากลาง จะต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วย ตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างที่กำหนด



## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น	แบบเลขที่ :	7919+ข.162/มิ.ย./61	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	เอกสารเลขที่	=ใบสรุปราคา!G7	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคษนิต		หมายเหตุ
		ไม่ดอกเสาเข็ม	ดอกเสาเข็ม คอร.	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์		0	
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		17,572,771	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		0	
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์		0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		287,000	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		287,000	





## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น			แบบเลขที่		7919+ข.162/ม.ย./61	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว			เอกสารเลขที่		R06-7919-10868-66	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเข็มเจาะระบบแห้ง)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	-	-	33,000
2	เสาเข็มเจาะ Dry Process Dia. 0.50 x 12.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 50 ตัน/ต้น	ต้น	108	16,060	1,734,480	-	-	1,734,480
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ต้น	108	-	-	500	54,000	54,000
4	ขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	254	-	-	60	15,240	15,240
5	ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี STATIC PILE LOAD TEST	ต้น	1	66,860	66,860	-	-	66,860
5	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST)	ต้น	108	-	-	300	32,400	32,400
7	งานขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	92	-	-	99	9,108	9,108
8	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	7	636	4,449	91	637	5,086
9	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	6	1,655	9,930	398	2,388	12,318
10	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	479	1,963	940,095	485	232,315	1,172,410
11	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	2,449	280	685,767	-	-	685,767
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	735	260	191,035	-	-	191,035
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100% )	ตร.ม.	3,499	-	-	133	465,342	465,342
12	ตะปู	กก.	875	36	31,489	-	-	31,489
13	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	1,596	30.517	48,705	4.100	6,544	55,248
	- RB 9 มม.	กก.	7,570	29.322	221,970	4.100	31,037	253,007
	เหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	23,309	30.728	716,240	3.300	76,920	793,160
	- DB 16 มม.	กก.	5,540	30.574	169,381	3.300	18,282	187,663
	- DB 20 มม.	กก.	31,258	30.583	955,957	2.900	90,648	1,046,605
	- DB 25 มม.	กก.	6,347	30.617	194,325	2.900	18,406	212,731
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,269	42.64	96,733	-	-	96,733
15	น้ำยากันซึม	ลิตร	203	30	6,090	-	-	6,090
16	ป้องกัน และกำจัดปลวกโดยวิธีอัดน้ำยาลงพื้น	ตร.ม.	1,013	40	40,520	10	10,130	50,650
	รวม 2)				6,114,026		1,063,397	7,177,423

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น			แบบเลขที่	7919+ข.162/มิ.ย./61			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว			เอกสารเลขที่	R06-7919-10868-66			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	113	551	62,308	-	-	62,308
	- C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	118	794	93,738	-	-	93,738
2	แผ่นเหล็กหนา 10 มม.							
	- ขนาด 300 x 300 มม.	แผ่น	52	240	12,480	-	-	12,480
3	L Bolt M10	ชุด	156	35	5,460	-	-	5,460
4	สีทนไฟโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	675	235	158,625	40	27,000	185,625
5	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคา	กก.	6,656	-	-	10.00	66,560	66,560
	รวม (1.1.2)				332,611		93,560	426,171
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	หลังคาแผง METAL SHEET พร้อมฉนวนกันความร้อน	แผ่น	656	640	419,840	70	45,920	465,760
	ได้ลอนหนา 50 มม.							
2	FLASHING	ม.	38	205	7,688	50	1,875	9,563
	รวม (1.2.1)				427,528		47,795	475,323
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	751	80	60,080	94	70,594	130,674
2	ยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. #	ตร.ม.	573	285	163,305	75	42,975	206,280
3	ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขอบตรงหนา 6 มม.							
	โครงคร่าวอลูมิเนียม ทีบาร์ @ 0.60 x 0.60 ม. #	ตร.ม.	146	265	38,690	52	7,592	46,282
4	บัวทับแนวฝ้าไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 1 1/2"	ม.	674	20	13,480	41	27,634	41,114
	รวม (1.2.2)				275,555		148,795	424,350
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลอุดครึ่งแผ่น	ตร.ม.	1,192	294	350,448	89	106,088	456,536
2	ก่ออิฐมวลอุดครึ่งแผ่น 2 ชั้น (เต็มหน้าเสา)	ตร.ม.	60	588	35,280	178	10,680	45,960
3	ผิวฉาบปูนเรียบ							

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น			แบบเลขที่	7919+ช.162/มิ.ย./61			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว			เอกสารเลขที่	R06-7919-10868-66			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ภายใน	ตร.ม.	1,594	60	95,640	82	130,708	226,348
	- ภายนอก	ตร.ม.	111	60	6,660	82	9,102	15,762
4	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	478	70	33,460	100	47,800	81,260
	- ภายนอก	ตร.ม.	515	70	36,050	100	51,500	87,550
5	ผิวฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับบุกระเบื้อง	ตร.ม.	313	60	18,780	70	21,910	40,690
6	ผิวบุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 12"x12"	ตร.ม.	313	260	81,380	166	51,958	133,338
7	ผิวปูนสลัดปาดเกรียง	ตร.ม.	134	85	11,390	100	13,400	24,790
8	ผิวฉาบปูนเซาะร่องแนวตั้ง กว้าง 0.02 ม. ลึก 0.01 ม. @ 0.05 ม.	ตร.ม.	84	70	5,880	150	12,600	18,480
9	ผิวฉาบปูนเซาะร่องแนวตั้ง กว้าง 0.02 ม. ลึก 0.01 ม. ตามแบบ (เซาะร่องห่าง)	ตร.ม.	279	70	19,530	113	31,527	51,057
10	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	117	80	9,360	87	10,179	19,539
11	ผิวหินขัดมัน	ตร.ม.	50	365	18,250	198	9,900	28,150
12	ผิวบุกระเบื้องขนาด 8"x10" ผิวมัน	ตร.ม.	10	260	2,600	166	1,660	4,260
13	เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	954	55	52,470	35	33,390	85,860
	- ขนาด 0.10 x 0.25 ม.	ม.	28	80	2,240	45	1,260	3,500
	รวม (1.2.3)				779,418		543,662	1,323,080
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวหินขัดฝั่งเส้นอลูมิเนียม	ตร.ม.	1,104	365	402,960	198	218,592	621,552
2	ผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	ตร.ม.	253	300	75,900	158	39,974	115,874
4	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	190	100	19,000	87	16,530	35,530
5	ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิว	ตร.ม.	253	80	20,240	61	15,433	35,673
6	บัวเชิงผนังหินขัดสีดำ สูง 0.10 ม.	ม.	646	90	58,140	75	48,450	106,590
	รวม (1.2.3)				576,240		338,979	915,219
	1.2.5 งานบันได และทางลาด							
1	บันได ST (ขั้นชั้นบน)							
	- ขั้นบันไดผิวหินขัดกับที่	ม.	28	285	7,980	179	5,012	12,992
	- ขานพักบันไดผิวหินขัดกับที่	ตร.ม.	7	285	1,995	198	1,386	3,381



โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น			แบบเลขที่		7919+ข.162/ม.ย./61	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว			เอกสารเลขที่		R06-7919-10868-66	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- บัวเชิงผนังหินขัด	ม.	16	110	1,760	75	1,200	2,960
	- จมูกบันไดทองเหลือง ขนาด 2"	ม.	32	600	19,200	38	1,216	20,416
	- รราวบันไดเหล็ก 1-Dia. 3" + 2-Dia. 2" เสา Dia. 2"				-			
	สูง 0.90 ม.	ม.	9	2,500	22,500	-	-	22,500
	- ฉาบปูนเรียบห้องบันได	ตร.ม.	15	80	1,200	94	1,410	2,610
2	บันไดลิง				-		-	
	- บันไดลิงท่อเหล็กอวาลิ่งกะสี ขนาด 0.60 x 4.50 ม.	ชุด	1	6,500	6,500	-	-	6,500
	รวม (1.2.5)				61,135		10,224	71,359
	1.2.6 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด - เหล็กดัด							
1	วงกบอลูมิเนียมอบขาว	ม.	869	400	347,600	45	39,105	386,705
2	กระจกใส				-			
	- หน้า 5 มม.	ตร.ฟ.	280	15	4,200	10	2,800	7,000
	- หน้า 6 มม.	ตร.ฟ.	645	18	11,610	11	7,095	18,705
3	กระจกलयผ้า หน้า 6 มม.	ตร.ฟ.	279	24	6,696	11	3,069	9,765
4	เกล็ดกระจกलयผ้า หน้า 5 มม.				-			
	- ขนาด 4" x 0.25 ม.	เกล็ด	168	10	1,680	0	0	1,680
	- ขนาด 4" x 0.60 ม.	เกล็ด	192	23	4,416	0	0	4,416
	- ขนาด 4" x 0.70 ม.	เกล็ด	1,808	27	48,816	0	0	48,816
	- ขนาด 4" x 0.80 ม.	เกล็ด	32	31	992	0	0	992
5	มุ้งลวดอลูมิเนียม				-			
	- หน้าต่างบานเปิด	ตร.ม.	22	350	7,700	0	0	7,700
	- ประตูบานเปิด	ตร.ม.	146	400	58,400	0	0	58,400
6	เหล็กดัด	ตร.ม.	11	400	4,400	0	0	4,400
7	เหล็กกันชน ขนาด 40 x 40 x 15 x 3.2 มม.				-			
	(ที่วงกบ น1, น2)	ม.	334	125	41,750	40	13,360	55,110
	รวม (1.2.6)				538,260		65,429	603,689
	1.2.7 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1 บานสวิงคู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมอบขาว	ชุด	4	16,780	67,120	1,680	6,720	73,840
2	ป2 บานประตูไม้อัดยางผิวบุลามิเนต หน้า 0.8 มม.				-			

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น			แบบเลขที่		7919+ช.162/ม.ย./61	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว			เอกสารเลขที่		R06-7919-10868-66	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ขนาด (0.90 + 0.30) x 2.00 ม.	ชุด	16	7,965	127,440	340	5,440	132,880
3	ป3 บานประตูไม้อัดยางผิวบุลามิเนตหนา 0.8 มม.				-			
	ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2	5,000	10,000	290	580	10,580
4	ป4 + น2 บานประตูไฟเบอร์กลาส				-			
	ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์เกล็ดปรับมุม				-			
	ขนาด 4" แบบมือหมุน จำนวน 14 เกล็ด 1 ช่อง				-			
	ตอนบนจำนวน 8 เกล็ด 2 ช่อง	ชุด	12	5,725	68,700	300	3,600	72,300
5	ป5 บานเปิดเดี่ยวไฟเบอร์กลาส วงกบอลูมิเนียมอนโคซ์	ชุด	14	4,965	69,510	565	7,910	77,420
6	ป6 บานเปิดเดี่ยวไฟเบอร์กลาส วงกบอลูมิเนียมอนโคซ์	ชุด	10	5,145	51,450	565	5,650	57,100
7	ป7 บานเปิดเดี่ยวไฟเบอร์กลาส วงกบอลูมิเนียมอนโคซ์	ชุด	2	4,465	8,930	390	780	9,710
8	ป8 บานประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	6	5,030	30,180	290	1,740	31,920
9	ป9 บานประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	ชุด	2	3,640	7,280	130	260	7,540
10	ป10 บานเปิดเดี่ยว PVC. วงกบอลูมิเนียมอนโคซ์	ชุด	4	3,310	13,240	395	1,580	14,820
11	ป บานเปิดช่องท่อ							
	- บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง ขนาด 0.50 x 1.50 ม.	ชุด	17	1,550	26,350	115	1,955	28,305
	- บานเปิดคูไม้อัดยาง ขนาด 2-(0.70 x 1.50 ม.)	ชุด	1	1,980	1,980	320	320	2,300
12	ป' ประตูเข้าใต้อาคารรอบบานเหล็กตัน 1"x1"							
	ภายในลวดตาข่าย ขนาด 0.80 x 0.40 ม.	ชุด	7	600	4,200	0	0	4,200
13	น1 อุปกรณ์เกล็ดปรับมุม ขนาด 4" แบบมือหมุน							
	จำนวน 20 เกล็ด	ชุด	80	530	42,400	100	8,000	50,400
14	น3 อุปกรณ์เกล็ดปรับมุม ขนาด 4" แบบมือหมุน							
	จำนวน 13 เกล็ด	ชุด	16	390	6,240	70	1,120	7,360
15	น5 บานกระทุ้งเดี่ยว วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม							
	อนโคซ์ ขนาดประมาณ 0.90 x 0.80 ม.	ชุด	30	2,600	78,000	260	7,800	85,800
16	น6 บานเลื่อนเดี่ยว วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม							
	ขนาดประมาณ 1.50 x 1.90 ม.	ชุด	2	4,000	8,000	400	800	8,800
17	WA บานกระทุ้งวงกบ กรอบบานอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง							
	ลูกฟักกระฉี่ซา หนา 5 มม. ขนาดรวม 3.00 x 2.05 ม.	ชุด	1	15,530	15,530	2,240	2,240	17,770
	รวม (1.2.7)				636,550		56,495	693,045
	1.2.8 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้า ขนาด 16"x20" + หิ้งวางของเคลือบขาว +							
	กระจกเงาปรับมุมกรอบอลูมิเนียมอย่างดี	ชุด	16	3,600	57,600	471	7,536	65,136
2	อ่างล้างหน้า ขนาด 14"x20" + หิ้งวางของเคลือบขาว +							



โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น			แบบเลขที่		7919+ข.162/มิ.ย./61	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว			เอกสารเลขที่		R06-7919-10868-66	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	กระจกเงาปรับมุมครอบอลูมิเนียมอย่างดี	ชุด	6	3,470	20,820	471	2,826	23,646
3	โถปัสสาวะชายแขวนผนัง	ชุด	6	4,940	29,640	298	1,788	31,428
4	แผงกันที่ปัสสาวะชาย	ชุด	4	1,060	4,240	170	680	4,920
5	โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	22	4,790	105,380	298	6,556	111,936
6	โถส้วมนั่งราบ ชนิดflushแทงค์	ชุด	2	7,170	14,340	298	596	14,936
7	ที่ใส่กระดาษชำระเคลื่อนขา	ชุด	22	370	8,140	103	2,266	10,406
8	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน	ชุด	24	440	10,560	35	840	11,400
9	ก๊อกน้ำเตี้ย	ชุด	30	350	10,500	25	750	11,250
10	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	ชุด	24	1,310	31,440	70	1,680	33,120
11	ที่ใส่สบู่เคลื่อนขา	ชุด	24	300	7,200	103	2,472	9,672
12	ขอแขวนผ้าโลหะชุบโครเมี่ยม	ชุด	26	100	2,600	40	1,040	3,640
13	ราวพาดผ้าอะคริลิกใส	ชุด	6	580	3,480	103	618	4,098
14	ราวมือจับสแตนเลสของผู้ป่วยในแนวระนาบ	ชุด	24	3,530	84,720	105	2,520	87,240
15	ราวมือจับสแตนเลสของผู้ป่วยในแนวตั้ง	ชุด	12	2,120	25,440	70	840	26,280
16	อ่างล้างมือแพทย์ ขนาด 16"x20"x8" ก๊อกน้ำก้านยาว							
	เปิด-ปิด ด้วยข้อศอกหมุนได้รอบ	ชุด	10	7,700	77,000	298	2,980	79,980
	รวม (1.2.8)				493,100		35,988	529,088
	1.2.9 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะ ชนิดภายใน	ตร.ม.	3,369	42	141,498	28	94,332	235,830
2	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะ ชนิดภายนอก	ตร.ม.	1,483	42	62,286	31	45,973	108,259
3	สีน้ำมันทาประตูไม้	ตร.ม.	30	47	1,410	35	1,050	2,460
	รวม (1.2.9)				205,194		141,355	346,549
	1.2.10 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ท่อระบายอากาศบริเวณบันได ท่อเหล็กอบสังกะสี							
	Class B Dia. 2" พร้อมข้องอ 90 องศา กรุลวดทรงไก่	จุด	4	180	720	0	-	720
2	ท่อระบายอากาศบริเวณหลังคา ท่อเหล็กอบสังกะสี							
	Class B Dia. 1 1/2" พร้อมข้องอ 90 องศา							
	กรูมั้งลวด @ 0.30 ม.	จุด	262	100	26,200	-	-	26,200
3	เกล็ดกันแดดอลูมิเนียมรูปตัว C	ตร.ม.	97	1,200	116,400	0	-	116,400
4	ท่อระบายน้ำลอดผ่านคาน เหล็ก LG 2"x4" ยาว 040 ม.	จุด	13	70	910	-	-	910

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น			แบบเลขที่		7919+ข.162/มิ.ย./61		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว			เอกสารเลขที่		R06-7919-10868-66		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5	ท่อน้ำสัน ท่อเหล็กอบสังกะสี Class B Dia. 2"								
	ยาว 0.40 ม.	จุด	15	100	1,500	0	-	1,500	
6	ราวตากผ้า ลวดสลิงสแตนเลส 4-Dia. 3 มม. พร้อม								
	TURN BUCKLE ยาว 2.00 ม.	ชุด	4	1,000	4,000	0	-	4,000	
7	ราวมือจับท่อสแตนเลส 1-Dia. 2"	ม.	56	800	44,800	0	-	44,800	
8	ราวกันตกท่อสแตนเลส 2-Dia. 2"	ม.	97	1,750	169,750	0	-	169,750	
9	ขอบ ค.ส.ล. กันน้ำสูง 5 ซม. บริเวณประตู ป6	ม.	9	100	900	0	-	900	
	รวม (1.2.10)				365,180		-	365,180	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
1	ระบบท่อประปา								
1.1	ท่อประปา ท่อ PVC. -13.5								
	- Dia. 1/2"	ม.	309	12	3,708	30	9,270	12,978	
	- Dia. 3/4"	ม.	197	14	2,758	30	5,910	8,668	
	- Dia. 1"	ม.	105	22	2,310	30	3,150	5,460	
	- Dia. 1 1/4"	ม.	12	29	348	30	360	708	
	- Dia. 1 1/2"	ม.	72	37	2,664	30	2,160	4,824	
	- Dia. 2"	ม.	17	57	969	40	680	1,649	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	11,481	11,481	3,444	3,444	14,926	
1.2	มาตรวัดน้ำ								
	- Dia. 2"	ชุด	1	9,985	9,985	400	400	10,385	
1.3	GATE VALVE								
	- Dia. 3/4"	ชุด	16	264	4,224	150	2,400	6,624	
	- Dia. 1"	ชุด	6	384	2,304	200	1,200	3,504	
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	3	656	1,968	300	900	2,868	
	- Dia. 2"	ชุด	1	1,048	1,048	400	400	1,448	
2	ระบบท่อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
2.1	ท่อน้ำทิ้ง, ท่อน้ำทิ้ง, ท่ออากาศ ท่อ PVC. - 8.5								
	- Dia. 1 1/4"	ม.	191	19	3,629	30	5,730	9,359	
	- Dia. 1 1/2"	ม.	68	25	1,700	30	2,040	3,740	
	- Dia. 2"	ม.	280	39	10,920	40	11,200	22,120	
	- Dia. 2 1/2"	ม.	33	62	2,046	50	1,650	3,696	
	- Dia. 3"	ม.	15	86	1,290	75	1,125	2,415	
	- Dia. 4"	ม.	120	139	16,680	100	12,000	28,680	

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น			แบบเลขที่		7919+ข.162/มิ.ย./61	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว			เอกสารเลขที่		R06-7919-10868-66	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- Dia. 6"	ม.	10	295	2,950	200	2,000	4,950
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	31,372	31,372	9,412	9,412	40,784
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	32	470	15,040	200	6,400	21,440
2.3	CLEAN OUT							
	- Dia. 2"	ชุด	1	130	130	100	100	230
	- Dia. 4"	ชุด	6	240	1,440	200	1,200	2,640
	- Dia. 6"	ชุด	1	400	400	300	300	700
2.4	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 2"	ชุด	3	511	1,533	200	600	2,133
	- Dia. 4"	ชุด	4	700	2,800	400	1,600	4,400
2.5	VENT THROUGH ROOF							
	- Dia. 2"	ชุด	7	605	4,235	200	1,400	5,635
3	ระบบระบายน้ำฝน							
3.1	ท่อระบายน้ำฝน ท่อ PVC. - 8.5							
	- Dia. 2"	ม.	43	39	1,677	40	1,720	3,397
	- Dia. 2 1/2"	ม.	139	62	8,618	50	6,950	15,568
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	8,236	8,236	2,471	2,471	10,707
3.2	AREA DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	12	560	6,720	200	2,400	9,120
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	16	658	10,528	250	4,000	14,528
3.3	ROOF DRAIN							
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	21	595	12,495	250	5,250	17,745
4	ระบบระบายน้ำเสียรอบอาคาร							
4.1	ท่อระบายน้ำ ท่อ HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE-PIPE) ชั้น PN 6.3							
	- Dia. 6"	ม.	100	382	38,200	250	25,000	63,200
4.2	รางระบายน้ำก่อกออิฐ พร้อมฝา ค.ส.ล.	ม.	126	540	68,040	215	27,090	95,130
4.3	บ่อบำบัด ชนิด C (MHC)	ชุด	8	2,100	16,800	840	6,720	23,520
4.4	บ่อดักกลิ่น	ชุด	2	3,900	7,800	1,300	2,600	10,400
4.5	ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป สามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ลิตร/วัน ชนิดระบบเติมอากาศ	ชุด	1	226,200	226,200	46,400	46,400	272,600
	รวม (1.3)				545,246		217,632	762,878



โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น			แบบเลขที่		7919+ข.162/ม.ย./61	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว			เอกสารเลขที่		R06-7919-10868-66	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	ดวงโคม							
	- LED (T8) 2x18 W. โคมขาเหล็กเปลือย	ชุด	30	1,240	37,200	135	4,050	41,250
	- LED (T8) 2x18W.โคมชนิดครอบพลาสติก ติดฝ้าเพดาน	ชุด	8	2,095	16,760	135	1,080	17,840
	- LED (T8) 1x18 W. โคมครอบอะคริลิก ติดผนัง	ชุด	10	975	9,750	115	1,150	10,900
	- LED (T8) 1x9W. โคมครอบอะคริลิก ติดผนัง	ชุด	24	705	16,920	115	2,760	19,680
	- LED (T8) 1x9 W. โคมขาเหล็กเปลือย	ชุด	59	540	31,860	115	6,785	38,645
	- LED (BULB) 1x7 W. ครอบแก้ว Dia. 6" ติดผนัง	ชุด	12	520	6,240	165	1,980	8,220
2	สวิตซ์ไฟฟ้า							
	- 1S	ชุด	84	70	5,880	80	6,720	12,600
	- 2S	ชุด	15	100	1,500	90	1,350	2,850
	- 3S	ชุด	8	130	1,040	100	800	1,840
3	สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง							
	- S2	ชุด	2	95	190	85	170	360
4	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	76	180	13,680	90	6,840	20,520
5	เดินสายร้อยท่อ	จุด	247	600	148,200	150	37,050	185,250
7	MINIATURE CIRCUIT BREAKER 2 P	ชุด	12	400	4,800	110	1,320	6,120
8	LOAD CENTER							
	- PB - A	ชุด	1	12,870	12,870	500	500	13,370
	- PB - B	ชุด	1	12,870	12,870	500	500	13,370
10	MAIN DISTRIBUTION BOARD							
	- MAIN DISTRIBUTION BOARD	ชุด	1	33,400	33,400	5,000	5,000	38,400
	- MCCB LIFT	ชุด	1	3,800	3,800	150	150	3,950
11	MCCB WITH ENCLOSSEURE							
	- LIFE	ชุด	1	5,500	5,500	300	300	5,800
12	เดินสายร้อยท่อ MINIATURE CB 2 P	จุด	18	800	14,400	200	3,600	18,000
13	ท่อ และสายไฟ							
	- IMC Dia. 2 1/2"	ม.	9	371	3,339	55	495	3,834
	- IMC Dia. 1 1/4"	ม.	60	125	7,500	38	2,280	9,780
	- EMT Dia. 1 1/2"	ม.	6	106	636	38	228	864
	- IEC01 ขนาด 70 ตร.มม.	ม.	90	234	21,060	45	4,050	25,110
	- IEC01 ขนาด 50 ตร.มม.	ม.	30	164	4,920	40	1,200	6,120
	- IEC01 ขนาด 25 ตร.มม.	ม.	21	86	1,806	25	525	2,331
	- IEC01 ขนาด 16 ตร.มม.	ม.	7	55	385	20	140	525

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น			แบบเลขที่		7919+ข.162/ม.ย./61		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว			เอกสารเลขที่		R06-7919-10868-66		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- IEC01 ขนาด 10 ตร.มม.	ม.	6	35	207	16	96	303	
	- FRC ขนาด 16 ตร.มม.	ม.	240	106	25,440	30	7,200	32,640	
	- FRC ขนาด 10 ตร.มม.	ม.	60	74	4,440	25	1,500	5,940	
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	8,000	8,000	0	-	8,000	
14	หม้อน้ำร้อนชนิดต้มเดือด ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 KW. ความจุ 5 ลิตร 1Ph พร้อม MINIATURE CIRCUIT BREAKER 2P	ชุด	6	16,300	97,800	500	3,000	100,800	
15	พัดลมโคงจร Dia. 16" ติดเพดาน พร้อมสวิทช์	ชุด	28	1,950	54,600	400	11,200	65,800	
	รวม (1.4.2)				606,993		114,019	721,012	
	1.4.2 งานระบบเรียกพยาบาล								
1	NURSE CALL STATION 6 ZONE	ชุด	2	69,000	138,000	3,000	6,000	144,000	
2	REASSURANCE AND RESET UNIT WITH EXTENTION PUSH	ชุด	12	3,250	39,000	200	2,400	41,400	
3	CORRIDOR LIGHT 24 V	ชุด	12	1,100	13,200	100	1,200	14,400	
4	เดินสายร้อยท่อ	จุด	24	600	14,400	150	3,600	18,000	
	รวม (1.4.2)				204,600		13,200	217,800	
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	พัดลมระบายอากาศ ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ปริมาณลม ไม่น้อยกว่า 2,800 cdm.	ชุด	1	4,640	4,640	1,000	1,000	5,640	
2	อุปกรณ์ควบคุมการเปิดพัดลมด้วยอุณหภูมิ (Thermost)	ชุด	1	700	700	115	115	815	
3	เดินสายไฟสำหรับพัดลม	จุด	1	600	600	150	150	750	
	รวม (1.5)				5,940		1,265	7,205	
	2.2 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน								
1	ลิฟท์เตียงคนไข้และโดยสาร น้ำหนักบรรทุก 1,000 กก แบบไม่มีห้องเครื่อง ระบบขับเคลื่อน GEARLESS TRACTION ระบบควบคุมการทำงาน SIMPLEX CONTROL ความเร็ว 60 ม./นาที รับ-ส่ง 2 ชั้น 2 ประตู พร้อมอุปกรณ์ใช้งานฟังก์ชันคนพิการ	ชุด	1	2,055,000	2,055,000	0	-	2,055,000	
	รวม (2.2)				2,055,000		-	2,055,000	

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ชั้น			แบบเลขที่		7919+ข.162/ม.ย./61	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว			เอกสารเลขที่		R06-7919-10868-66	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ (ไม่รวมอ่างล้างมือแพทย์)							
1	F 1 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60 x 3.00 x 0.90 ม.	ชุด	4	36,000	144,000	-	-	144,000
2	F 2 ตู้เตี้ย ขนาด 0.60 x 6.00 x 0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.30 x 2.50 x 0.60 ม.	ชุด	2	64,400	128,800	-	-	128,800
3	F 3 ตู้เตี้ย ขนาด 0.60 x 3.80 x 0.80 ม.	ชุด	2	34,200	68,400	-	-	68,400
4	F 4 ตู้สูง ขนาด 0.60 x 2.00 x 2.00 ม.	ชุด	2	28,000	56,000	-	-	56,000
5	F 5 ตู้เตี้ย ขนาด 0.60 x 3.40 x 0.80 ม.	ชุด	2	30,600	61,200	-	-	61,200
	รวม (2.1)				458,400		-	458,400
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี							
1	ค่าเช่ารถโมบายเครน,รถปั๊มคอนกรีต	วัน	24	10,000	240,000	0	0	240,000
2	รั้วชั่วคราวกั้นบริเวณก่อสร้าง	ม.	188	250	47,000	0	0	47,000
	รวม				287,000			287,000