

## แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง	แบบเลขที่ 2731/2530	จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว		
ราคาค่าก่อสร้าง	100 %		
ระยะเวลาก่อสร้าง	300 วัน (สามร้อยวัน)		
การก่อสร้างแบ่งเป็น	8 งวด (แปดงวด)		

**งวดที่ 1** จำนวนเงิน 7.00 % (ร้อยละเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ

- 1.1 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
- 1.2 ปักผัง, ทดสอบดิน
- 1.3 ทำงานเสาเข็ม (ถ้ามี)
- 1.4 ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ
- 1.5 ถมและปรับระดับดินภายในอาคาร พร้อมทำระบบป้องกันปลวก

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 60 วัน)

**งวดที่ 2** จำนวนเงิน 15.00 % (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 2.1 หล่อทางลาด คสล.
- 2.2 หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นล่าง
- 2.3 หล่อเสารับหลังคา

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

**งวดที่ 3** จำนวนเงิน 23.00 % (ร้อยละยี่สิบสามของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 3.1 หล่อคาน - พื้น และกันสาด ชั้นหลังคา
- 3.2 ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา พร้อมแผงปิดหลังคา
- 3.3 หล่อม้านั่ง คสล.
- 3.4 ก่อผนังอิฐ, ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นอลูมิเนียม)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

- งวดที่ 4** จำนวนเงิน 11.00 % (ร้อยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
 4.1 ติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร  
 4.2 ฉาบปูนภายใน – ภายนอกอาคาร  
 4.3 ทำพื้นหินขัด (ไม่รวมการขัด)  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)
- งวดที่ 5** จำนวนเงิน 9.00 % (ร้อยละเก้าของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
 5.1 ขัดแต่งพื้นหินขัด  
 5.2 ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง เฉพาะที่ใช้อุปกรณ์บานพับ (ยกเว้นอลูมิเนียม)  
 5.3 ปูกระเบื้องพื้น – ผนัง  
 5.4 เดินสายไฟฟ้า และติดตั้งกล่องรับสวิตช์, ปลั๊ก ภายในอาคาร  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)
- งวดที่ 6** จำนวนเงิน 8.00 % (ร้อยละแปดของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
 6.1 ติดตั้งฝ้าเพดาน  
 6.2 ก่อสร้างบ่อเกรอะ – บ่อซึม (ยกเลิกถ้ามีระบบบำบัดน้ำเสีย)  
 6.3 ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์  
 6.4 ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคารพร้อมฝา  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)
- งวดที่ 7** จำนวนเงิน 16.00 % (ร้อยละสิบหกของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
 7.1 ตกแต่งผิวพื้น – ผนัง ส่วนที่เหลือ  
 7.2 ติดตั้งงานประตู – หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์  
 7.3 ทาสีรองพื้น  
 7.4 ติดตั้งประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 8 (สุดท้าย) จำนวนเงิน 12.00 % (ร้อยละสิบสองของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

8.1 ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า, สวิตช์, ปลั๊ก พร้อมอุปกรณ์ และงานระบบไฟฟ้า

8.2 ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล

8.3 ติดตั้งครุภัณฑ์

8.4 ทำงานระบบกันความร้อนและกันซึม

8.5 ทาสี

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ

รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา 40 วัน)

คณะทำงานจัดทำราคา งบประมาณปี 2562

ตามคำสั่งกองแบบแผน ที่ 81/2560

ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข